

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สายทางหน้าวัด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางหน้าวัด บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔.๕๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายต่างๆ ตามแบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ นั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๓,๑๐๒.๓๑ บาท (ห้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางวันนา อ้อคำ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนฯ ชก	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนุศรา คณนาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๖.๓ นายวันชัย ชาตรีรัมย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางภายในหมู่บ้าน ช่วงหน้าวัด บ้านอู่เม้า หมู่ที่ 1 ตำบลอู่เม้า อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 0.50 ม. ระยะทาง 149 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74.5 ตร.ม. รายละเอียดตารางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูปากกว้าง
0.50 ม. ยาว 149 ม. หน้า 0.125 ม. พร้อมติดตั้งป้ายต่างๆ ตามแบบเลขที่ 25/2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	74.50	1.72	128.14	1.3606	2.34	174.35
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.73	785.61	2,930.33	1.3606	1,068.90	3,987.01
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	74.50	376.36	28,038.82	1.3606	512.08	38,149.62
10	Expansion Joint	ม.	2.00	113.94	227.88	1.3606	155.03	310.05
11	Contraction Joint	ม.	16.50	48.24	795.96	1.3606	65.64	1,082.98
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานรางระบายน้ำในชุมชน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรางระบายน้ำในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร	ม.	149.00	2,245.93	334,643.57	1.3606	3,055.81	455,316.04
23	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	878.28	878.28	1.3606	1,194.99	1,194.99
24	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,122.06	2,122.06	1.3606	2,887.27	2,887.27
เงื่อนไข Factor F					366,764.70		รวม	503,102.31
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		ตัวอักษร (-ห้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)					ปรับยอด	503,102.31
เงินประกันผลงานหัก 0%								
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5%								
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

366,764.70

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3606

③ เฉลี่ยตารางเมตรละ

=

6,753.05

ประมาณการ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 368/2564

(นางวันนา ออคำ)

นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นางนุศรา คณนาม)

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

กรรมการ

(นางวันชัย ชาตรีรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

รายละเอียดงวดงาน

ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ

ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้าน ช่วงหน้าวัด บ้านอุ่มเม้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ร้อยละ 100.00 ของราคาค่าก่อสร้าง

จำนวนงวดงาน 1 งวด

การจ่ายเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย ผู้รับจ้าง ตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์

งวดที่ 1 เป็นเงิน ร้อยละ 100 ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1)งานที่ปรับราคาไม่ได้ ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ

เป็นเงิน ร้อยละ 0.81 ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายโครงการแล้วเสร็จถูกต้อง ตามรูปแบบในสัญญาจ้าง

2)งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานดิน

เป็นเงิน ร้อยละ 0.83 ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วเสร็จ ได้ปฏิบัติงานทรายรองพื้น แล้วเสร็จถูกต้อง ตามรูปแบบในสัญญาจ้าง

3)งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานผิวจราจรคอนกรีตไร้เหล็กเสริม

เป็นเงิน ร้อยละ 7.86 ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานผิวจราจรคอนกรีตไร้เหล็กเสริม แล้วเสร็จถูกต้อง ตามรูปแบบในสัญญาจ้าง

4)งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานรางระบายน้ำคอนกรีต

เป็นเงิน ร้อยละ 90.50 ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรางระบายน้ำคอนกรีต แล้วเสร็จถูกต้อง ตามรูปแบบในสัญญาจ้าง